

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«УДМУРТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Бородина, д.21 офис 525
ИНН/КПП 1831101708/183101001 ОКПО 74042965 ОГРН 1051800452901

СРО Ассоциация «Национальное объединение специалистов стоимостного
инжиниринга» №0033 от 04.04.2011г.

"УТВЕРЖДАЮ"



Директор АНО «Удмуртский
региональный центр
ценообразования в строительстве»

В.М. Карипова

М.П.

ПРАВО ПО
ПО ПРИКАЗ
ОТ 01.02.20
ДОВЕРИТЬ
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Е.А.

« 23 » октября 2020 г.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№01-11/2868-2020**

по результатам экспертизы сметной стоимости Объекта на соответствие
нормативам в области сметного нормирования и ценообразования

Объект :

**«Благоустройство пешеходной дорожки по ул. Ленина с.
Зура, в рамках реализации программы "Формирование
современной городской среды на территории МО
"Зуринское"»**

г. Ижевск

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

Благоустройство пешеходной дорожки по ул.Ленина с.Зура, в рамках реализации программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Зуриновское"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)

на Благоустройство пешеходной дорожки по ул.Ленина с.Зура, в рамках реализации программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Зуриновское"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ

Сметная стоимость строительных работ _____ 626,489 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 92,210 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 498,21 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Благоустройство													
1	ФЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР27-07-005-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=20,12; ЭМ=5,79; ЗПМ=20,12; МАТ=14,07 Автомобильные дороги: НР (82140 руб.): 142% от ФОТ СП (46710 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	28,502 (142,51'2)/10	116,54 99,86	13,19 1	3,49	3322	2846	376 29	100	10,5	299,27	
2	ФССЦ-05.2.02.21-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-05.2.02.21-0001 3 квартал 2020 г. МАТ=5,87 Автомобильные дороги	290,7 Ф1,р1	75,21		75,21	21864			21864			
3	ФЕР27-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (100 м) 2 823,52 = 3 168,06 + (3,354 - 3,9) x 592,76 + (0,0198 - 0,06) x 519,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР27-02-010-01 3 квартал 2020 г. ОЗП=20,12; ЭМ=7,62; ЗПМ=20,12; МАТ=5,83 Автомобильные дороги: НР (48798 руб.): 142% от ФОТ СП (27750 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	2,8502 Ф1/10	2823,52 590,51	73,02 8,7	2159,99	8048	1683	208 25	6157	69,8	198,94	
4	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-05.2.03.03-0031 3 квартал 2020 г. МАТ=8,81 Автомобильные дороги	285 Ф2,р1	22,36		22,36	6373			6373			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							39607	4529	584 54	34494		498,21	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							316678	91124	3762 1086	221790		498,21	
Накладные расходы							130938						
Сметная прибыль							74460						
Итого по разделу 1 Благоустройство :													
Автомобильные дороги							522074					498,21	
Итого							522074					498,21	
В том числе:													
Материалы							221790						
Машины и механизмы							3762						
ФОТ							92210						
Накладные расходы							130938						
Сметная прибыль							74460						
Итого по разделу 1 Благоустройство							522074					498,21	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							39607	4529	584 54	34494		498,21	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							316678	91124	3762 1086	221790		498,21	
Накладные расходы							130938						
Сметная прибыль							74460						
Итого по смете:													
Автомобильные дороги							522074					498,21	
Итого							522074					498,21	
В том числе:													
Материалы							221790						
Машины и механизмы							3762						
ФОТ							92210						
Накладные расходы							130938						
Сметная прибыль							74460						
НДС 20%							104414,80						
ВСЕГО по смете							626488,80					498,21	

АНО «УРЦИС»
Заключение № 11/2868-2020
от « 23 » 11 / 2020 г.
Подпись _____

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2020 г.

" ____ " _____ 2020 г.

Ведомость объемов работ

на Благоустройство пешеходной дорожки по ул.Ленина с.Зура, в рамках реализации программы "Формирование современной городской среды на территории МО "Зуринское"

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. изм	Количество	Примечание
1	2.	3	4	5
1	Устройство покрытий из тротуарной плитки, Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая	м2	285,02	(142,51*2)
2	Установка бортовых камней бетонных: Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	м2	285,02	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

АНО «УРЦЦС»
Заключение № 01-11/ _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.
Подпись _____ / _____