

СОГЛАСОВАНО:

2020 г.

2020 г.

Благоустройство "Зоны отдыха" расположенной в п. Зура Игринского района Удмуртской Республики
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01
(локальная смета)

на Благоустройство "Зоны отдыха" расположенной в п. Зура Игринского района Удмуртской Республики

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ _____ 719,440 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 71,288 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 444,29 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием			
				оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего		
													5	6
Раздел 1. Тротуар														
1	ФЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР01-01-003-14 4 квартал 2019 в. ОЗП=17,89; ЭМ=3,26; ЗПМ=17,88 НР (869 руб.): 95% от ФОТ СП (434 руб.): 45% от ФОТ	0,1138 113,8 / 1000	3055,85 105,85	2950 398,25		348		12	336 45		13,57	1,54	
2	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР01-02-027-02 4 квартал 2019 в. ЭМ=9,88; ЗПМ=17,88 НР (100 руб.): 80% от ФОТ СП (48 руб.): 45% от ФОТ	0,489 (193*3) / 1000	105,87	105,87 14,86									
3	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР09-03-029-01 4 квартал 2019 в. ОЗП=17,88; ЭМ=6,34; ЗПМ=17,88; МАТ=7,21 НР (2221 руб.): 95% от ФОТ СП (1783 руб.): 85% от ФОТ	0,36	1076,46 304,28	683,69 78,46	88,49	388		110	248 28	32	32,37	11,85	
4	ФССЦ-07.2.07.04-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-07.2.07.04-0014 4 квартал 2019 в. МАТ=5,7	0,36	10046		10046	3617				3617			
5	ФЕР07-05-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка ступеней отдельных гладких по готовому основанию (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР07-05-015-01 4 квартал 2019 в. ОЗП=17,89; ЭМ=9,58; ЗПМ=17,88; МАТ=5,49 НР (8119 руб.): 155% от ФОТ СП (4452 руб.): 100% от ФОТ	0,27 (15*1,8) / 100	1313,09 1087,72	123,88 18,18	121,48	355		288	33 5	34	117,72	31,78	
6	ФССЦ-05.1.07.28-0058 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ступени лестничные: ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-05.1.07.28-0058 4 квартал 2019 в. МАТ=7,25	15	126,48		126,48	1927					1927		
7	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР27-04-001-04 4 квартал 2019 в. ОЗП=17,88; ЭМ=8,46; ЗПМ=17,88; МАТ=26,72 НР (2462 руб.): 142% от ФОТ СП (1400 руб.): 95% от ФОТ	0,20538 (163*1,8*0,07) / 100	3591,83 195,7	3338,85 278,65	17,08	729		40	688 57	3	24,19	4,97	
8	ФССЦ-02.2.05.04-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-02.2.05.04-0093 4 квартал 2019 в. МАТ=17,64	25,87788 0,20538*128	108,4		108,4	2605					2605		
9	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР27-04-001-01 4 квартал 2019 в. ОЗП=17,88; ЭМ=5,26; ЗПМ=17,88; МАТ=26,72 НР (1676 руб.): 142% от ФОТ СП (880 руб.): 95% от ФОТ	0,20538 (163*1,8*0,07) / 100	2281,99 128,07	2143,72 177,59	12,2	469		26	440 36	3	15,72	3,23	
10	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-02.3.01.02-0015 4 квартал 2019 в. МАТ=12,66	22,5918 0,20538*110	55,26		55,26	1248					1248		

АНО «УРЦС»
Заключение № 01-11/ 650-20
от « 52 » 03 2020 г.
Подпись _____
Королюков СВ

ГРАНД-Смета 2020

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ФЕР27-07-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР27-07-003-01 4 квартал 2019 в. ОЗП=17,88; ЭМ=5,71; ЗПМ=17,88; МАТ=6,89 НР (30570 руб.); 142% от ФОТ СП (17384 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	2,8665 (163*1,8-1,8*0,25*15)/100	882,67 407,85	450,52 12,04	24,3	2530	1169	1291 35	70	49,92	143,1	
12 ФССЦ-05.2.02.21-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-05.2.02.21-0001 4 квартал 2019 в. МАТ=5,67	286,65	75,21		75,21	21559			21559			
13 ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) Э 801,95 = 4 412,47 + (5,074 - 5,9) x 592,76 + (0,0198 - 0,06) x 519,80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФЕР27-02-010-02 4 квартал 2019 в. ОЗП=17,88; ЭМ=6,65; ЗПМ=17,88; МАТ=6,02 НР (54054 руб.); 142% от ФОТ СП (30738 руб.); 95%*0,85 от ФОТ	3,26 (163*2)/100	3901,95 643,84	78,78 9,64	3179,53	12720	2098	257 31	10365	76,08	248,02	
14 ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦ-05.2.03.03-0031 4 квартал 2019 в. МАТ=8,81	326	22,36		22,36	7289			7289			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							442326	66925	21402 4363	354001		444,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							100070					
Накладные расходы							57135					444,29
Сметная прибыль							699533					
Итого по разделу 1 Тротуар							ИТОГИ ПО СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							442326	66925	21402 4363	354001		444,29
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							100070					
Накладные расходы							57135					
Сметная прибыль							4393					1,54
Итого по смете:							610					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							28379					11,65
Строительные металлические конструкции							32228					31,78
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							533923					399,32
Автомобильные дороги							599533					444,29
Итого							354001					
В том числе:							21402					
Материалы							71289					
Машины и механизмы							100070					
ФОТ							57135					
Накладные расходы							119906,17					
Сметная прибыль							718437,17					444,29
НДС 20% от 599533												
ВСЕГО по смете												

АНО «УРЦС»

Заключение № 01-11/ 650-20

от « 12 » 03 20 20г.

Подпись _____

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Кореньков И.В.
(должность, подпись, расшифровка)